

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dobudówka - budynek przedszkola					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	23*6	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	23*6	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2*3.3	m	6.600	
				RAZEM	6.600
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	23*0.35	m ²	8.050	
	pas nadryn- nowy	6.5*2*0.4	m ²	5.200	
	murki ognio- we				
				RAZEM	13.250
6	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1	1140-07	23*2+6.4*4	m	71.600	
				RAZEM	71.600
7	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-03	na papie na betonie 16.000	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o prze- d. kroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1	1139-06	3.3*3	m	9.900	
				RAZEM	9.900
9	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	6*3.3+0.4*6*0.5	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie gzymsów tynkiem na ścianach płaskich tynki z zaprawy cem.- wap. o dług. w jednym odcinku do 1 m	m		
d.1	0732-01	1.500	m	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 2-02	Tynki zewn. zwykle kat. III na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie)	m ²		
d.1	0902-01	wyk. ręczn. 21.000	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	0506-01	23*0.35	m ²	8.050	
	pas nadryn- nowy				
				RAZEM	8.050
13	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - murek ognio- wy	m ²		
d.1	0506-02	6.5*2*0.5	m ²	6.500	
	murki ognio- we				
				RAZEM	6.500
14	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	6.600	m	6.600	
				RAZEM	6.600
16	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie	m ²		
d.1	0528-02	138.000	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
2 Budynek gospodarczy					
17	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nie nadających się do użytku	m ²		
d.2	0511-03	7.3*3.6	m ²	26.280	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.280
18	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo - cementowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.20430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		26.280	m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
20	KNR 4-01 d.20430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - krokwie	m ²		
		26.280	m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
21	KNR 2-02 d.20408-03	Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. wym 10 x 16 cm 9*4*0.1*0.16	m ³		
			m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
22	KNR 2-02 d.20410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		26.280	m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
23	KNR 4-01 d.20535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.300	m	7.300	
				RAZEM	7.300
24	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.850	m	2.850	
				RAZEM	2.850
25	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.3*0.35+3.6*2*0.4+7.3*0.4	m ²		
			m ²	8.355	
				RAZEM	8.355
26	KNR 4-01 d.20701-05	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (3.6*2+7.3)*0.43	m ²		
			m ²	6.235	
				RAZEM	6.235
27	KNR 2-02 d.20902-01	Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn. 6.235	m ²		
			m ²	6.235	
				RAZEM	6.235
28	KNR 2-02 d.20506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 7.3*0.35	m ²		
			m ²	2.555	
				RAZEM	2.555
29	KNR 2-02 d.20506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - murek ogniowy (3.6*2+7.3)*0.5	m ²		
			m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
30	KNR 2-02 d.20508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 23.000	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
31	KNR 2-02 d.20510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 6.600	m		
			m	6.600	
				RAZEM	6.600
32	KNR 0-22 d.20527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym 26.280	m ²		
			m ²	26.280	
				RAZEM	26.280