

Zapytanie dotyczące przetargu na: Remont elewacji i dachu budynku siłowni .

1. Przy wymianie pokrycia dachu brak takich pozycji jak:

- a) ołacenie dachu
- b) folie wstępnego krycia (membrana)
- c) gąsiorzy
- d) taśma uszczelniająco-wentylacyjna kalenicy
- e) wymiana desek okapowych struganych
- f) pozycja 12 przedmiaru obejmuje tylko dwie strony dachu

2. Przy elewacji brak:

- a) grubość styropianu
- b) pozycja 16 przedmiaru nie obejmuje – narożników ochronnych , listwy startowej , kołków do mocowania styropianu i malowania elewacji.

Pytanie brzmi , czy należy to uwzględnić , a więc czy wolno zwiększyć ilość pozycji przedmiaru robót.

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na remont dachu i elewacji budynku siłowni na stadionie Miejskim w Czarnej Wodzie informuję że:

-odnośnie pytania nr 1,
należy uwzględnić ołacenie dachu, folie wstępnego krycia, taśmę uszczelniającą kalenicy, oraz wymianę desek okapowych, nie należy uwzględniać gąsiorów.
Pozycja nr 12 musi obejmować 4 strony dachu – czyli 58 m a nie jak podano 29 m.

-odnośnie pytania nr 2,
do poz. 16 należy przyjąć listwy startowe, kołki do mocowania styropianu i farbę do malowania elewacji, styropian o gr. 12 cm FS 15.