



ZP-PN-341/02/10



SIWZ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II”

Czarna Woda, 22.02.2010r.

Dotyczy:

Przetargu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II" - ZP-PN-341/02/10

W trakcie postępowania przetargowego wpłynęło pismo następującej treści:

"Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w Tabeli cenowej elementów, która nie uwzględnia sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 250x7,3mm L=289,61 mb, a o której mowa w Określeniu Przedmiotu Zamówienia (pkt. II.1.3. Ogłoszenie o zamówieniu), Specyfikacji Technicznej (str.3) oraz przedmiarach.

Jednocześnie prosimy też o wyjaśnienie, czy w Tabeli tej roboty drogowe należy uwzględnić w kanalizacji czy też ująć w osobnej pozycji."

Odpowiadając, informujemy że:

W Tabeli cenowej elementów, tj. załącznik Nr 1 A do formularza oferty, należy uwzględnić sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U 250x7,3mm SDR34, o długości L=289,61 mb, o której mowa w Określeniu Przedmiotu Zamówienia (pkt. II.1.3. Ogłoszenie o zamówieniu), Specyfikacji Technicznej (str.3) oraz przedmiarach.

Ponadto, zgodnie z zapisem, który widnieje pod Tabelą cenową elementów - UWAGA pkt 1, w cenie elementów należy uwzględnić koszty pozostałych usług i robót, w tym również rozbiórki i odtworzenia. Dotyczy to także robót drogowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych które należy uwzględnić w kanalizacji.

Właściwy formularz tabeli cenowej podajemy poniżej w załączeniu.



ZP-PN-341/02/10



SIWZ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II”

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do formularza oferty

Tabela cenowa elementów**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II”**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość jedn.	Wartość netto [zł PLN]	Wartość podatku VAT (22%)	Cena brutto [zł PLN]
1	Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U 160x4,7 SDR34	1419,79 mb			
2	Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U 200x5,9 SDR34	5613,22 mb			
3	Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U 250x7,3 SDR34	289,61 mb			
4	Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE80 PN8 SDR17 90x3,5	519,21 mb			
5	Dostawa, montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu przepompowni PS7.	1 kpl.			
6	Dostawa, montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu przepompowni PS8.	1 kpl.			
RAZEM		x			

UWAGA:

1. W cenie elementów należy uwzględnić koszty pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy, m.in. usługi geodezyjne, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących w tym kosztów rozbiórki i odtworzenia oraz wykonanie prób i badań, a także odszkodowania, itp.
2. Należy dokonać podsumowania poszczególnych elementów.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian. Podana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia wynikający z przekazanej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ, przy czym przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.