

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	11+6+42	m	59.000	
				RAZEM	59.000
2		Zatoczka			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	140.000	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	140.000	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeża	m		
d.2	0401-02	35.000	m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - z wykonaniem podsypki cementowo piaskowej pod korytka odwadniające	m		
d.2	0401-04	20.000	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	35.000	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 2-31	Korytka ściekowe o wym 50x35x15 cm z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0606-03	20.000	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych szesciokątnych (trylinka) o grubości 14 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²		
d.2	0309-04	140.000	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
9	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²		
d.2	1002-01	20*0.2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Chodnik			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	5*60	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07	300.000	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-08	Krotność = 7 300.000	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeża	m		
d.3	0401-02	60.000	m	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej pod krawężniki	m		
d.3	0401-04	60.000	m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-04	60.000	m	60.000	
				RAZEM	60.000
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	60.000	m	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	300.000	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000