

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-01	5*9.5	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	5*2+9.5	m	19.500	
				RAZEM	19.500
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	47.5*0.12	m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
2		Nawierzchnia			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	5*9.5	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	47.500	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeża	m		
d.2	0401-02	2*5+9.5	m	19.500	
				RAZEM	19.500
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - z wykonaniem podsypki cementowo piaskowej pod krawężniki	m		
d.2	0401-04	9.500	m	9.500	
				RAZEM	9.500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	19.500	m	19.500	
				RAZEM	19.500
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	9.500	m	9.500	
				RAZEM	9.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorow 10% całości - wydzielenie pasów	m ²		
d.2	0511-02	45.000	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²		
d.2	1002-01	9.5*0.2	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900