

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Miejsca postojowe			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 95*4.5	m ² m ²	427.500	
				RAZEM	427.500
2	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 427.500	m ² m ²	427.500	
				RAZEM	427.500
3	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z wykonaniem podsypki cementowo piaskowej pod krawężniki 4.5*2+95	m m	104.000	
				RAZEM	104.000
4	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV z wykonaniem podsypki cementowo piaskowej pod krawężniki 95.000	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
5	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 104.000	m m	104.000	
				RAZEM	104.000
6	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95.000	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w tym 15% kostki kolorowej - wydzielenie pasów 427.500	m ² m ²	427.500	
				RAZEM	427.500
8	KNR 2-31 d.1 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 95*0.2	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000