

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parking przy targowisku			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0811-02				
1		5*2*2+8*2+15*5+9*4.5+25*5+2.5*2*0.5*2	m ²	281.500	
				RAZEM	281.500
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-02				
1		18+9	m	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogi wywiezienie płyt i płytek betonowych chodnikowych (R=0.3, S=0.7)	m ³		
d.1.	0108-09				
1		281.500*0.15	m ³	42.225	
				RAZEM	42.225
1.2		Parking			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2		281.500	m ²	281.500	
				RAZEM	281.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - przejazd samochodem ciężarowym - analogia	m ²		
d.1.	0114-01				
2		5*27+2.5*2*0.5*2	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		281.5-140	m ²	141.500	
				RAZEM	141.500
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - zwykaniem podsypki cementowo piaskowej pod obrzeża	m		
d.1.	0401-02				
2		2.5*2+16+10+4.5+9+4.5+5+15+5	m	74.000	
				RAZEM	74.000
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - zw ykonaniem podsypki cementowo piaskowej pod krawężniki	m		
d.1.	0401-04				
2		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04				
2		74.000	m	74.000	
				RAZEM	74.000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
2		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w tym 50% kostki kolorowej - wydzielenie przejazdu i chodnika	m ²		
d.1.	0511-03				
2		281.500	m ²	281.500	
				RAZEM	281.500
12	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²		
d.1.	1002-01				
2		10*0.2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000