

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SALA ZAJĘĆ</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 1202-08 1	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
	ściany	3*(5.8*2+10.6*2)-1.1*1.8*7-2*1.1*2	m <sup>2</sup>	80.140	
	sufity	5.8*10.6	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.620</b>
2	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	ściany	80.140	m <sup>2</sup>	80.140	
	sufity	61.480	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.620</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt pilśniowej - analogia - lamperia	m <sup>2</sup>		
	korytarz	1.5*(5.8*2+10.6*2)	m <sup>2</sup>	49.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.200</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.8*10.6	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.480</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.2*7	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
7	d.1. kalk. własna 1	Rozebranie osłon grzejnikowych - drewnianych	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2		<b>Roboty rozbiórkowe i montażowe instalacyjne</b>			
8	KNR 4-02 d.1. 0506-01 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		2.500	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
9	KNR 4-02 d.1. 0512-01 2	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-02 d.1. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		5.000	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR INSTAL d.1. 0304-02 2	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR INSTAL d.1. 0305-01 2	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
		5.000	kol.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR INSTAL d.1. 0307-04 2	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
		5.000	urząd.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 2-17 d.1. 0156-01 2 analogia	Nawietrzaki - higrosterone szczelinowe montowane w ramie okna - dostawa i montaż	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
16	KNR 4-01 d.1. 0304-02 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1.1*1.8*2*0.25	m <sup>3</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0711-06 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.2*2.1*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
18	KNR-W 2-02 d.1. 20202-01 3	Ruszty drewniane pod panele na ścianach surowych ceglanych	m <sup>2</sup>		
		49.200	m <sup>2</sup>	49.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.200</b>
19	KNR 0-18 d.1. 2613-03 3	Układanie poziomych paneli ściennych na gotowym ruszcie na ścianach np KOSPAN	m <sup>2</sup>		
		49.200	m <sup>2</sup>	49.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.200</b>
20	KNR 0-18 d.1. 2614-03 3	Montaż elementów wykończeniowych paneli ściennych	m		
		23.2+42.4+18+1.5	m	85.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.100</b>
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		61.480	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.480</b>
22	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		80.140	m <sup>2</sup>	80.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.140</b>
23	NNRNKB d.1. 202 2014-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		61.480	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.480</b>
24	NNRNKB d.1. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		80.140	m <sup>2</sup>	80.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.140</b>
25	KNR 2-02 d.1. 0129-02 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety drewniane laminowane okleioną HPL	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNR 2-02 d.1. 1112-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		
		61.480	m <sup>2</sup>	61.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.480</b>
27	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		5.8*2+10.6*2	m	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
28	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy progowe aluminiowe- analogia	m		
		1.3*2	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
29	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		146.620-49.200	m <sup>2</sup>	97.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.420</b>
30	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
3		1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
<b>2</b>		<b>KORYTARZ</b>			
31	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
		5.8*13.8	m <sup>2</sup>	80.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.040</b>
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-03				
		80.040	m <sup>2</sup>	80.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.040</b>
33	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.2	1113-08				
		5.8*2+13.8*2	m	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
34	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy progowe aluminiowe- analogia	m		
d.2	1113-08				
		6*1.3	m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>