

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA ZAJĘĆ			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
1	ściany	3*(5.2*2+10.3*2)-1.5*1.5*3-2*1.1	m ²	84.050	
1	sufity	5.2*10.3	m ²	53.560	
				RAZEM	137.610
2	KNR 4-01 d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
1	ściany	84.050	m ²	84.050	
1	sufity	53.560	m ²	53.560	
				RAZEM	137.610
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
1		1+3	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt pilśniowej - analogia - lamperia	m ²		
1	korytarz	1.5*(5.2*2+10.3*2)	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
1		5.2*10.3	m ²	53.560	
				RAZEM	53.560
6	KNR 4-01 d.1. 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
1		1.6*3	m	4.800	
				RAZEM	4.800
7	d.1. kalk. własna	Rozebranie osłon grzejnikowych - drewnianych	kpl		
1		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty rozbiórkowe i montażowe instalacyjne			
8	KNR 4-02 d.1. 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
2		1.500	m	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 4-02 d.1. 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
2		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02 d.1. 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
2		4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR INSTAL d.1. 0304-02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm	szt.		
2		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR INSTAL d.1. 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
2		4.000	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
2		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR INSTAL d.1. 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
2		4.000	urząd.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-17 d.1. 0156-01 2 analogia	Nawietrzaki - higrosterone szczelinowe montowane w ramie okna - dostawa i montaż	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Roboty budowlane			
16	KNR 0-19 d.1. 0928-10 3	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.5*1.5*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
17	KNR 4-01 d.1. 0711-06 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.5*3*3*0.2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
18	KNR-W 2-02 d.1. 20202-01 3	Ruszty drewniane pod panele na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		46.500	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
19	KNR 0-18 d.1. 2613-03 3	Układanie poziomych paneli ściennych na gotowym ruszcie na ścianach np KOSPAN	m ²		
		46.500	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
20	KNR 0-18 d.1. 2614-03 3	Montaż elementów wykończeniowych paneli ściennych	m		
		20.8+40.89+2.1	m	63.790	
				RAZEM	63.790
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		53.560	m ²	53.560	
				RAZEM	53.560
22	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		84.050	m ²	84.050	
				RAZEM	84.050
23	NNRNKB d.1. 202 2014-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
		53.560	m ²	53.560	
				RAZEM	53.560
24	NNRNKB d.1. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		84.050	m ²	84.050	
				RAZEM	84.050
25	KNR 2-02 d.1. 0129-02 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety drewniane laminowane okleioną HPL	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 d.1. 1112-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		53.560	m ²	53.560	
				RAZEM	53.560
27	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		5.2*2+10.3*2	m	31.000	
				RAZEM	31.000
28	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy progowe aluminiowe- analogia	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
29	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		137.610-46.500	m ²	91.110	
				RAZEM	91.110
30	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.1.	1017-02	nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne			
3		1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310