

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Roboty przygotowawcze

1	(AW) AW00 000-020 Zabezpieczenie terenu rozbudowy	10,00 szt
2	KNR 2-01 0122-01-050 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny.	28,23 m2

2. Roboty ziemne

3	KNR 2-01 0201-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96)	2,02 m3
4	(AW) AWR0 01-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami , przewóz na odległości do 10 m.	0,23 m3

3. Roboty fundamentowe

5	KNR 2-02 0201-01-060 Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.	2,03 m3
6	KNR 2-02 0290-0601-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.	0,04 t
7	KNR 2-02 0290-01-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.	0,05 t
8	KNR 2-02 0604-01-050 Izolacja pozioma przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco,ław fundamentowych z wyrównaniem zaprawą.Roztwór asfalt.do gruntowania	11,05 m2
9	KNKRB 02 0101-06-050 Ściany na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm z betonu B 20	7,70 m2
10	KNR 2-02W 0603-01-050 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej	7,70 m2
11	KSNR 2 0602-02-060 Izolacja pionowa z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji,na zaprawie o gr. 8 cm (FS 20 z frez.)	0,62 m3
12	KNR 2-02 0604-01-050 Izolacja pozioma przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco,ścian fundamentowych z wyrównaniem zaprawą.Roztwór asfalt.do gruntowania	11,85 m2

13 KNNR 1 0318-010-060 3,95 m3
Zасыpywanie wykopów szerokości do 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III

4. Roboty murowe

14 KNR 00-16 0153-02-050 26,80 m2
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków gazobetonowych. Ściany o grubości 24 cm

15 (AW) AWwi niec-060 0,74 m3
Wieniec żelbetonowy z betonu B 25 o wymiarach 25 x 25 cm.

5. Roboty zduńskie

16 TZKNBK 1904 1201-3610-060 2,90 m3
Kominy na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły budowlanej, wolnoprzewodowe, dwu kanałowe przewód 1/2x1/2 cegły

6. Konstrukcja dachowa

17 KNKRB 02 0402-01-060 0,25 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 (murlata 12x12cm)

18 KNKRB 02 0404-02-060 0,58 m3
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o długości do 4,5 m (krokwie 8x18 cm.)

19 TZKNBK 1907 0114-1110-050 26,93 m2
Izolacja wykonana na sucho, pozioma z wełny mineralnej o gr. 16 cm.

20 KNKRB 02 0405-01-050 31,06 m2
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

21 TZKNBK 1907 0103-0310-050 32,00 m2
Izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - pierwsza warstwa

22 KNKRB 02 0404-08-060 0,26 m3
Konstrukcje z tarcicy nasyconej (łaty 4/6 cm)

23 KNKRB 02 0522-02-050 31,06 m2
Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, profilowanymi TR 136

24 KNKRB 02 0602-02-040 8,40 m
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej

25 KNKRB 02 0602-03-040 2,86 m
Rury spustowe z blachy ocynkowanej

7. Roboty murowe (ścianki działowe) i posadzki wewnętrzne wraz z wykonaniem

26 KNKRB 01 0437-02-060 4,70 m3
Podsypka filtracyjna ze żwirku w gotowym suchym wykopie - wykonana z gotowego kruszywa

27 KNKRB 02 1101-0302-060 2,35 m3
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich-kruszywo lekkie

28	(AW) AW15 0314-050 Folia polietylenowa gr. 0,5 mm	23,52 m2
29	(AW) AW15 2609-050 Izolacja termiczna styropian FS - 30 gr.8cm.	23,52 m2
30	KNR 2-18 0612-05-050 Posadzka gładka z zaprawy cementowej	23,52 m2
31	KNR 00-16 0155-01-050 Ścianki budynków jednokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych. Ścianki działowe o wysokości do 4,5 m i grubości 12 cm	8,14 m2

8. Stolarka PCV

32	(AW) AW00 3-020 Okno PCV 2-skrzydłowe o wymiarach 150-150, kolor biały	1,00 szt
33	(AW) AW00 -020 Drzwi wejściowe PCV o wymiarach 90x205, kolor biały	1,00 szt
34	(AW) AW00 -020 Drzwi wewnętrzne PCV o wymiarach 90x205, kolor biały	1,00 szt
35	KSNR 2 0504-01-050 Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej (parapet zewnętrzne)	0,30 m2
36	(AW) AW00 pcv-050 Parapety wewnętrzne PCV	0,30 m2

9. Prace wykończeniowe wewnętrzne

37	KNR 2-02 2011-01-050 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60 (B.I.nr 8/96)	23,52 m2
38	KNKRB 02 0901-02-050 Tynki zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane mechanicznie	42,00 m2
39	KNKRB 02 0901-03-050 Tynki zwykłe III kategorii na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	3,60 m2
40	KNR 19-01 1305-02-050 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych	23,52 m2
41	KNR 19-01 1305-03-050 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków	75,00 m2
42	KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	23,52 m2

10. Armatura sanitarna

43	KNR 2-15 0221-01-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	1,00 szt
----	--	----------

44	(AW) AW57 020 Bateria umywalkowa	1,00 szt
----	-------------------------------------	----------

11. Prace wykończeniowe zewnętrzne

45	KNR 2-02W 0608-11-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych na zaprawie cementowej, z siatką z włókna poliestrowego	31,40 m2
----	--	----------

46	KNKRB 03 0607-03-050 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynków i przygotowaniem powierzchni	31,50 m2
----	---	----------

47	KSNR 2 0503-01-050 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej gzymsu i murka ogniowego	1,30 m2
----	---	---------