

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych $2.24*(18.16+0.08)+6.60*(22.68+0.16)$	m ² m ²	191.602	
				RAZEM	191.602
2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 191.602	m ² m ²	191.602	
				RAZEM	191.602
3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 191.602	m ² m ²	191.602	
				RAZEM	191.602
4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 191.602	m ² m ²	191.602	
				RAZEM	191.602
5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm $18.16+0.08+9+0.16+22.68+0.16$	m m	50.240	
				RAZEM	50.240