

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	12.75+6.82+10.12	m ²	29.690	
				RAZEM	29.690
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (JOMB) - rozebranie	m ²		
d.1	0407-06	1.8*12.75+6.82*10.12	m ²	91.968	
				RAZEM	91.968
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	91.968	m ²	91.968	
				RAZEM	91.968
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	91.968	m ²	91.968	
				RAZEM	91.968
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-08	Krotność = 7 91.968	m ²	91.968	
				RAZEM	91.968
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	91.968	m ²	91.968	
				RAZEM	91.968
2		Roboty wewnętrzne - remont sali			
7	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.2	0439-01	6*7	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	42*0.25	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	42*0.1	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
10	KNR 2-02	Izolacje z folii - jedna warstwa	m ²		
d.2	0616-01	42.000	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
d.2	0609-03	42.000	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko - analogia posadzki betonowe	m ²		
d.2	1102-02	42.000	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	42.000	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany	m ²		
d.2	1123-01	42.000+21.2*0.15	m ²	45.180	
				RAZEM	45.180
15	analiza indywidualna	Rozebranie boazerii ściennej	m ²		
d.2		(7*4.5)*1.5	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - uzuełnienie	m ²		
d.2	0716-02	47.250	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	78.640	m ²	78.640	
				RAZEM	78.640
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42.000	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
19	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 78.640	m ² m ²	78.640	
				RAZEM	78.640
20	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 42.000	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
21	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 78.640+42.000	m ² m ²	120.640	
				RAZEM	120.640
3		Pokrycie dachowe			
22	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11*2*0.4	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
23	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.000	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.500	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
25	KNR 2-02 d.3 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 13*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	0.255	
				RAZEM	0.255
26	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm 11*13	m ² m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
27	NNRNKB d.3 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną mono-dach 143.000	m ² m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
28	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 8.800+13*0.25	m ² m ²	12.050	
				RAZEM	12.050
29	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 13.000	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
30	KNR 2-02 d.3 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej 4.500	m m	4.500	
				RAZEM	4.500