

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA MAŁA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 1202-08 1	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
	ściany	80.04-1.6*1.5*4-0.9*2.1+(2.1+1.6)*2*2.9	m ²	90.010	
	sufity	9.4*4.4+2.1*1.6	m ²	44.720	
				RAZEM	134.730
2	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	90.010	m ²	90.010	
	sufity	44.720	m ²	44.720	
				RAZEM	134.730
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt pilśniowej - analogia - lamperia	m ²		
		1.5*(9.4*2+4.4)	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.4*4.4	m ²	41.360	
				RAZEM	41.360
6	d.1. kalk. własna 1	Rozebranie osłon grzejnikowych - drewnianych	kpl		
		3.000	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Roboty rozbiórkowe i montażowe instalacyjne			
7	KNR 4-01 d.1. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 d.1. 0339-01 2	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		25.400	m	25.400	
				RAZEM	25.400
9	KNR 4-02 d.1. 0512-01 2	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-02 d.1. 0506-01 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		4+6+2.9*6+2*4	m	35.400	
				RAZEM	35.400
11	KNR 4-02 d.1. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR INSTAL d.1. 0304-02 2	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-15 d.1. 0405-03 2	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		35.400	m	35.400	
				RAZEM	35.400
14	KNR INSTAL d.1. 0305-01 2	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
		6.000	kol.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
15	KNZ-15 25- d.1. 01 2	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
		35.400	m	35.400	
				RAZEM	35.400
16	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR INSTAL d.1. 0307-04 2	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
		3.000	urząd.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Roboty budowlane			
18	KNR 4-01 d.1. 0711-06 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR-W 2-02 d.1. 20202-01 3	Ruszty drewniane pod panele na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		34.800	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
20	KNR 0-18 d.1. 2613-03 3	Układanie poziomych paneli ściennych na gotowym ruszcie na ścianach np KOSPAN	m ²		
		34.800	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
21	KNR 0-18 d.1. 2614-03 3	Montaż elementów wykończeniowych paneli ściennych	m		
		69.600	m	69.600	
				RAZEM	69.600
22	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		44.720	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
23	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		90.010-34.800	m ²	55.210	
				RAZEM	55.210
24	NNRNKB d.1. 202 2014-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
		44.720	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
25	NNRNKB d.1. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		55.210	m ²	55.210	
				RAZEM	55.210
26	KNR 2-02 d.1. 1112-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		44.720	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
27	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		9.4*2+4.4*2+1.6+2.1*2	m	33.400	
				RAZEM	33.400
28	KNR 2-02 d.1. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy progowe aluminiowe- analogia	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
29	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44.720+55.210	m ²	99.930	
				RAZEM	99.930
30	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne	m ²		
d.1.	1017-02				
3		1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
2		GABINET			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
31	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2.	1202-08				
1		ściany	m ²	35.380	
		sufity	m ²	9.280	
				RAZEM	44.660
32	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
1		ściany	m ²	35.380	
		sufity	m ²	9.280	
				RAZEM	44.660
33	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.	0818-05				
1		9.280	m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
2.2		Roboty rozbiórkowe i montażowe instalacyjne			
35	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0336-01				
2		10.800	m	10.800	
				RAZEM	10.800
36	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0339-01				
2		5.800	m	5.800	
				RAZEM	5.800
37	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
d.2.	0506-01				
2		10.800+5.8	m	16.600	
				RAZEM	16.600
38	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2.	0512-01				
2		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
d.2.	0520-01				
2		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR INSTAL	Podjeście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm	szt.		
d.2.	0304-02				
2		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
d.2.	0305-01				
2		2.000	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR INSTAL	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
d.2.	0307-04				
2		1.000	urząd.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 2-15 d.2. 0405-03 2	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 16.600	m m	16.600	
				RAZEM	16.600
44	KNZ-15 25- d.2. 01 2	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm 16.600	m m	16.600	
				RAZEM	16.600
45	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-03 d.2. 1134-01 2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03 d.2. 1121-09 2	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 4.000	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-03 d.2. 1124-06 2	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 5-08 d.2. 0309-02 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 4.000	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 5-08 d.2. 0307-02 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 5-08 d.2. 0514-09 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-17 d.2. 0156-01 2 analogia	Nawietrzaki - higrosterone szczelinowe montowane w ramie okna - dostawa i montaż 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Roboty budowlane			
53	KNR 4-01 d.2. 0711-06 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.2*2 2.2*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
54	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.280	m ² m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
55	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 35.380	m ² m ²	35.380	
				RAZEM	35.380
56	NNRNKB d.2. 202 2014-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 9.280	m ² m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
57	NNRNKB d.2. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 35.380	m ² m ²	35.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.380
58	KNR 2-02 d.2. 1112-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 9.280	m ² m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
59	KNR 2-02 d.2. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 12.200	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
60	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 35.380+9.280	m ² m ²	44.660	
				RAZEM	44.660
61	KNR 0-19 d.2. 0929-10 3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - z obróbką obsadzenia 1.5*1.5	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
62	KNR 2-02 d.2. 0129-02 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety drewniane laminowane okleioną HPL 1.000	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.2. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
3		SZATNIA			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
64	KNR 4-01 d.3. 1202-08 1	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² ściany sufity 24.35*2.9 4.06+0.58+6.88+8.36	m ² m ² m ²	70.615 19.880	
				RAZEM	90.495
65	KNR 4-01 d.3. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany sufity 70.615 19.880	m ² m ² m ²	70.615 19.880	
				RAZEM	90.495
66	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.880	m ² m ²	19.880	
				RAZEM	19.880
3.2		Roboty rozbiórkowe i montażowe instalacyjne			
67	KNR 4-03 d.3. 1134-01 2	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3.000	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR 4-03 d.3. 1121-09 2	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 4-03 d.3. 1124-06 2	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6.000	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR 5-08 d.3. 0309-02 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 5-08 d.3. 0307-02 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6.000	szt. szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
72	KNR 5-08 d.3. 0514-09 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -za-wieszanych 4x40W - przelotowych 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.3		Roboty budowlane			
73	KNR-W 2-02 d.3. 20202-01 3	Ruszty drewniane pod panele na ścianach surowych ceglanych 30.900	m ² m ²	 30.900	
				RAZEM	30.900
74	KNR 0-18 d.3. 2613-03 3	Układanie poziomych paneli ściennych na gotowym ruszcie na ścianach np KOSPAN 30.900	m ² m ²	 30.900	
				RAZEM	30.900
75	KNR 0-18 d.3. 2614-03 3	Montaż elementów wykończeniowych paneli ściennych 76.700	m m	 76.700	
				RAZEM	76.700
76	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.880	m ² m ²	 19.880	
				RAZEM	19.880
77	NNRNKB d.3. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70.615-30.9	m ² m ²	 39.715	
				RAZEM	39.715
78	NNRNKB d.3. 202 2014-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 19.880	m ² m ²	 19.880	
				RAZEM	19.880
79	NNRNKB d.3. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 39.715	m ² m ²	 39.715	
				RAZEM	39.715
80	KNR 2-02 d.3. 1112-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 19.880	m ² m ²	 19.880	
				RAZEM	19.880
81	KNR 2-02 d.3. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 25.750	m m	 25.750	
				RAZEM	25.750
82	KNR 2-02 d.3. 1113-08 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy progowe aluminiowe- analogia 4*1.2	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
83	KNR 2-02 d.3. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 19.88+39.715	m ² m ²	 59.595	
				RAZEM	59.595
84	KNR 4-01 d.3. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-02 d.3. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne 0.7*2.1	m ² m ²	 1.470	
				RAZEM	1.470
4		SZATNIA PERSONELU - OBSŁUGI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3.000	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
87	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ściany 11.800 sufity 7.600	m ² m ² m ²	11.800 7.600	
				RAZEM	19.400
88	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 11.800 sufity 7.600	m ² m ² m ²	11.800 7.600	
				RAZEM	19.400
89	KNR AT-23 d.4 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 7.600	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
90	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 7.600	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
91	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 7.600	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
92	KNR 0-19 d.4 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.250	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
93	NNRNKB d.4 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe stalowe zewnętrzne docieplone z ościeżnicą fabrycznie wykończone - analogia 2.310	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
94	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicami kpl - wewnętrzne 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
95	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR 4-03 d.4 1121-09	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-03 d.4 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 5-08 d.4 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 5-08 d.4 0514-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (dodatek do R=1,5) 7.600	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
102	NNRNKB d.4 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 18.000	m m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	NNRNKB d.4 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		0.450	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
104	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.600	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
105	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		19.400	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
106	NNRNKB d.4 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
		7.600	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
107	NNRNKB d.4 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		19.400	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
108	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		19.4+7.6	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
5		ŁAZIENKA DZIECI			
109	KNR 0-19 d.5 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - z obróbką osadzenia	m ²		
		1.5*1.5*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
110	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety drewniane laminowane okleioną HPL	szt		
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000