

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga					
1					
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 250	m ² m ²		
				250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 250	m m		
				250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km 250*0.07+250*0.3*0.15	m ³ m ³		
				28.750	
				RAZEM	28.750
4	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR AT-03 d.1 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 5.5	m m		
				5.500	
				RAZEM	5.500
6	KNR AT-03 d.1 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatk za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 10 5.5	m m		
				5.500	
				RAZEM	5.500
2					
Roboty ziemne					
7	KNR 2-01 d.2 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 250*6.5*0.45	m ³ m ³		
				731.250	
				RAZEM	731.250
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280*6.5	m ² m ²		
				1820.000	
				RAZEM	1820.000
3					
Krawężnik betonowy					
9	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (280*3+6*2)*0.07	m ³ m ³		
				59.640	
				RAZEM	59.640
10	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280*3+6*2	m m		
				852.000	
				RAZEM	852.000
4					
Podbudowa i jezdnia					
11	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 280*6	m ² m ²		
				1680.000	
				RAZEM	1680.000
12	KNR 2-31 d.4 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 280*6	m ² m ²		
				1680.000	
				RAZEM	1680.000
13	KNR 2-31 d.4 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 280*6	m ² m ²		
				1680.000	
				RAZEM	1680.000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280*1.5	m ² m ²		
				420.000	
				RAZEM	420.000
15	KSNR 6 d.4 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu YOMB 75*100cm. grubości 12,5 cm, spoiny wypełnione piaskiem 280*4.5	m ² m ²		
				1260.000	
				RAZEM	1260.000
16	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 280*0.5*2	m ² m ²		
				280.000	
				RAZEM	280.000