

GINA CZARNA WODA

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA ULICY LEŚNEJ
ADRES INWESTYCJI : CZARNA WODA UL. LEŚNA DZIAŁKA 577/10
INWESTOR : GMINA CZARNA WODA
ADRES INWESTORA : 83-262 CZARNA WODA UL. MICKIEWICZA 7
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
89-650 CZERSK UL.SPORTOWA 18
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. LESZEK ZABROCKI - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 2014-02-19

BIURO PROJEKTÓW :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-02-19

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE TECHNICZNE ZADANIA

- CHODNIK - 288,00 m²
- OBRZEŻA - 240,00 mb
- KRAWĘŻNIKI - 241,50 mB

2. WYTYCZNE WYKONANIA

- szerokość chodnika 1,2m
- obrzeża jednostronne o posesji
- krawężniki od strony jezdni

3. Remont chodnika będzie obejmował następujące elementy:

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nowego chodnika i krawędzi
- wykonanie podbudowy pod chodnik z podsypki cementowo-piaskowej 5cm
- ustawienie obrzeży betonowych i krawężników z ławami i oporem
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm

PRZEDMIAR Z OBMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45211000-9	CHODNIK			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	240*(1.20+2*0.30)	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-08	432.00*(-1)	m ²	-432.000	
				RAZEM	-432.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	2*240.00*(0.15*0.05+0.5*0.10*0.20)	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY SKOS KOŁOWY WYOBŁONY	m		
d.1	0403-03	240.00+1.50<ZAKONCZENIE>	m	241.500	
				RAZEM	241.500
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOLOR SZARY MATERIAŁ INWESTORA	m		
d.1	0407-05	240.00	m	240.000	
				RAZEM	240.000
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	240.00*1.20	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05	240.00*1.20	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-08	288.00*2	m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
9	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - KOSTKA 10X20 BEZFAZOWA KOLOR SZARY	m ²		
d.1	231 0511-03	240.00*1.20	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000